



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ГЕОРАД“ д.о.о. - ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно;
Матични број: 17577719
ПИБ: 103406127

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА

**Набавку радова у преговарачком поступку са објављивањем позива за
подношење понуда**

“Текуће одржавање и опремање објекта управне зграде ПД Геораd доо, Дрмно”

Набавка бр. 109/2018

	Датум и време
Крајњи рок за достављање понуде	14.06.2018 године, до 12:00 сати
Јавно отварање и преговарање	14.06.2018 године, у 12:15 сати

Јун 2018. године

Набавка се спороводи у складу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо бр.337/2018 од 18.01.2018 , на основу Мишљења Министарства рударства и енергетике, број 011-00-00150/2017-02 од 9.11.2017. године и Мишљења Управе за јавне набавке РС бр. 011-00-387/17 од 14.12.2017. године ПД "Георад" д.о.о. Дрмно није наручилац у смислу члана 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки.

На основу Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо, Дрмно, члана 47. и 60., Одлуке о покретању поступка за набавку бр. 109/2018 број 4478 од 11.06.2018. год. и Решења о образовању комисије за набавку 109/2018 број 4479 од 11.06.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за набавку
– Текуће одржавање и опремање објекта управне зграде ПД Георад доо, Дрмно
Н бр. 109/2018**

Садржај

- 1. Општи подаци о набавци**
- 2. Подаци о предмету набавке**
- 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду**
- 4. Елементи о којима ће се преговарати и начин преговарања**
- 5. Техничка спецификација**
- 6. Образац понуде**
- 7. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни**
- 8. Изјаве**
- 9. Модел меничних овлашћења**
- 10. Модел уговора**

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1). Врста поступка набавке: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

2). Предмет набавке: Набавака радова “Текуће одржавање и опремање постојећег објекта управне зграде ПД Георад доо,“ ОРН 45200000 Радови на објектима или деловима објеката на високоградњи и нискоградњи, 45420000 – радови на уградњи столарије; ОРН 39130000 - Канцеларијски намештај

3) Поступак набавке спроводи се ради закључења уговора.

4) Напомена уколико је у питању резервисана набавка - НЕ

5) Напомена уколико се спроводи електронска лицитација - НЕ

6) Контакт

Стјеповић Милош, дипл.еџ е-маил: milos.stjepovic@georad.rs

Основ за примену преговарачког поступка: Поступак набавке се спроводи применом члана 47 став 1. тачка 1. Правилника о уређивању поступка набавке у оквиру ПД Георад доо, јер су у редовном поступку поднете све (једна) неприхватљиве понуде. Наручилац ће позив за подношење понуда упутити само понуђачу који је учествовао у наведеном обустављеном поступку да допуни своју понуду и тако да је учини прихватљивом. Позив за подношење понуда упућује се следећем понуђачу: Груча понуђача „Јовић градња“ доо, ул Вардарска 10/20, 12 000 Пожаревац (носилац понуде) , Универ Савић доо, ул.Ђурђа Бранковића 6. 12 000 Пожаревац (члан), Гама системи доо,ул. Топличина 60 ,12 000 Пожаревац (члан)

Набавка се спроводи у складу са Планом набавки ПД Георад доо Дрмно.

II. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Првобитно одређени услови за учешће у поступку набавке и начин доказивања испуњености услова, као и техничке спецификације и критеријуми за избор најповољније понуде, као и разлози за одбијање понуде остају непромењени, односно сви захтеви Наручиоца из редовног поступка остају непромењени.

Понуђена цена у овом поступку не може бити већа од понуђене цене у претходном поступку

1) Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена: Понуђач подноси понуду на српском језику.

2) Начин подношења понуде:

- Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
- Уз понуду се достављају захтевани узорци и модели који ће после евидентирања бити чувани код Наручиоца (у посебно одређеном простору) до окончања послова односно завршетка радова и као такви служити за упоређивање изведеног са понуђеним.
- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.
- Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
- Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда се подноси на адресу наручиоца – ПД „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно, са назнаком „**Понуда за набавку радова: Текуће одржавање и опремање објекта управне зграде ПД Георад доо Дрмно,**“ Н бр. 109/2018 НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У прилогу доставити тражене узорке и моделе.

- Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **14.06.2018 до 12:00 часова.**
- **Наручилац ће све неблаговремене** понуде, након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је поднета неблаговремено.
- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности набавке.
- Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду.

3.2. Понуђач је у обавези да достави :

- Нов попуњен образац понуде
- Образац структуре цене попуњен, потписан и оверен печатом
- Средство обезбеђења (меницу за озбиљност понуде)
- Оригинале писама о намерама Банке за издавање:
 1. Банкарске гаранције за добро извршење посла 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а ,
 2. Банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а.
 - Узорке и моделе захтеване Конкурсном документацијом.

3.3. Допуну понуде чине документа која представљају исправку битних недостатака из претходне понуде, сходно достављеној образложеној Одлуци о обустави претходног поступка број 4244 од 06.06.2018. године у којој су наведени разлози за одбијање приспелих понуда, и то:

Понуда број	Назив, адреса и место седишта понуђача	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
12/18 од 01.06.2018.	Заједничка понуда групе понуђача : „Јовић градња“ доо, ул Вардарска 10/20, 12 000 Пожаревац (носилац понуде) , Универ Савић доо, ул. Ђурђа Бранковића 6. 12 000 Пожаревац (члан), Гама системи доо, ул. Топличина 60 ,12 000 Пожаревац (члан)	Понуда групе понуђача Јовић градња“ доо, ул Вардарска 10/20, 12 000 Пожаревац (носилац понуде) , Универ Савић доо, ул. Ђурђа Бранковића 6. 12 000 Пожаревац (члан), Гама системи доо, ул. Топличина 60 ,12 000 Пожаревац (члан) је неприхватљива због: Укупна понуђена цена понуђача премашује процењену вредност наручиоца, Вредност истакнута у писму о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року нису у складу са захтеваном висином у односу на понуду 10% и 5 % од вредности понуде. Понуђач није доставио тражене узорке на начин предвиђен Конкурсном документацијом и то Узорак бр. 1. Одељак Е, Рб. 7, Ниска комода 800x400x650, у свему у складу са моделом и описом у тех . спец. Узорак бр.,9. Одељак Е , Рб. 2 , Радни сто 1400x800 у свему у складу са моделом и описом у тех . спец. Узорак бр. 10 . Одељак Е, Рб. 6, Комода са 4 фиоке, покретна 60/40/65, у свему у складу са моделом и описом у тех . спец.	<u>=15.366.923,36</u> динара без ПДВ-а

3.4. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, времену и начину подношења пуномоћја као и о преговарању:

Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у **12:15** часова у просторијама наручиоца, ПД „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно.

Представници понуђача на отварању морају приложити овлашћење за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће бити достављен свим понуђачима.

Поступак преговарања ће се обавити након прегледа понуда, дана 14.06.2018. у 12:30 часова

У поступак преговарања укључују се Понуђачи чије понуде су благовремене и за које се након отварања понуда утврди да немају битне недостатке из члана 75. Правилника, односно да су отклонили недостатке својих понуда из претходног поступка.

Представници понуђача који учествују у преговарачком поступку морају да приложе одговарајуће пуномоћје за преговарање.

3.5. Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели Уговора:

Одлуку о додели Уговора, са образложењем, наручилац ће донети у року од 1 (једног) дана од дана отварања понуда. Одлука ће бити достављена електронском поштом, путем е-mailа, у року до 3 (три) дана од дана њеног доношења.

1. ЕЛЕМЕНТИ О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

4.1. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Елемент преговарања: цена

Начин преговарања:

Поступак преговарања ће се обавити након окончања поступка отварања понуда, са овлашћеним представником понуђача. Писано овлашћење за преговарање мора бити оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

Преговарање ће се обавити директно са овлашћеним представником понуђача, усменим изјашњавањем о напред наведеним елементима преговарања (цени). У записник о преговарању уноси се сваки елемент преговарања.

Записник о преговарању потписују овлашћени представници наручиоца - чланови комисије за набавку и овлашћени представник понуђача који преузима примерак записника.

Коначни текст Уговора дефинише се у складу са понудом, моделом Уговора, као и записником са преговарања.

Саставни део Уговора чини изабрана понуда са техничком спецификацијом, Образац структуре цене, Конкурсна документација, Записник о спроведеном преговарачком поступку.

НАПОМЕНА: Уколико овлашћени представник понуђача не присуствује на отварању преговарачког поступка сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

2. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:

Меница за озбиљност понуде

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Понуђач је дужан да уз понуду достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности понуде, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име озбиљности понуде, картон депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од

10% од укупне вредности понуде без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница за озбиљност понуде мора да важи до дана истека важења понуде. Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде ако понуђач, повуче, опозове или измени своју понуду након истека рока за подношење понуда и ако не потпише Уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија. Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака понуде из чл. 75. Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо Дрмно

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04 и 62/06, 111/09 и 31/11).

Понуђач је дужан да у понуди достави:

1. **Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку,** да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију **за добро извршење посла,** у висини не мањој од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
2. **Оригинал писмо о намерама банке,** да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију **за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку,** у висини не мањој од **5%** укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

1.Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније **7** дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од **10%** од укупне вредности уговора, са роком важности који је **30 дана** дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист **Наручиоца ПД Георад доо, Дрмно.**

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2.Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од **5%** од укупне вредности уговора, у корист **Наручиоца ПД Георад доо, Дрмно.** Рок важности банкарске гаранције мора бити **5 дана** дужи од гарантног рока.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

3. Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања

4.2.3 Рок за доношење одлуке о додели Уговора:

У року од 1 (једног) дана од дана отварања понуда. Понуђач којем буде додељен Уговор, обавезан је да најкасније 7 дана од дана потписивања Уговора достави **Банкарску гаранцију за добро извршење посла** која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив

Након што Наручилац понуђачима достави потписани Уговор, понуђачи су дужни да у року од најкасније пет радних дана Наручиоцу пошаљу потписани и печатом оверени Уговор.

Уколико понуђач у остављеном року не достави потписан Уговор и Банкарску гаранцију за добро извршење посла, сматраће се да је одбио закључење Уговора и наручилац може да му пусти меницу за озбиљност понуде и Уговора са следећим најповољнијим понуђачем.

4.2.4. Особе за контакт

Стјеповић Милош, дипл.ецц е-маил: milos.stjepovic@georad.rs

2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Техничке карактеристике

1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБАВЕЗНИХ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА,

A	РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
1	Рушење дела спољних и унутрашњих зидова од гитер блокова или опеке, и пробијање отвора-усклађивање са спецификацијом столарије, са утоваром и преносом шута на депонију.	м3	29.50
2	Демонтажа постојећих хоризонталних и вертикалних олука са враћањем на одговарајућа места по извршеном об-лагању фасаде.	м1	154.00

3	Рушење преградног зида у сали са одвозом шута на депонију	м3	2.20
Б	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ		
Б.1	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		
1	Крпљење по обиму око фасадних отвора (око штокова), са спољње и унутрашње стране отвора након уградње спољне и унутрашње столарије, стиродуром и фасадним лепком са постављањем мрежице и типизираних угаоних лајсни на вертикалним и хоризонталним ивицама, што је све обухваћено ценом.		
1	Пос 1 - 2100/1400 ком 5	м1	24.50
2	Пос 2 - 1400/1400 ком 16	м1	67.20
3	Пос 3 - 2650/1600 ком 4	м1	23.40
4	Пос 4 - 600/800 ком 6	м1	13.20
5	Пос 5 - 1000/1200 ком 4	м1	13.60
6	Пос 6 - 2000/2500 ком 2	м1	14.00
7	Пос 7 - 2600/2500 ком 1	м1	7.60
8	Пос 8 - 1300/2500 ком 1	м1	6.30
9	Пос 9 - 3200/2500 ком 1	м1	8.20
10	Пос 10 - 3200/2500 ком 2	м1	8.20
11	Пос 11 - 1500/2100 ком 4	м1	28.80
12	Пос 12 - 900/2100 ком 2	м1	8.40
13	Пос 13 - 900/2100 ком 14	м1	71.40
14	Пос 14 - 900/2100 ком 3	м1	15.30
15	Пос 15 - 700/2100 ком 7	м1	34.30
2	Зидање спољних и унутрашњих зидова		
1	Зазиђивање, крпљење и попуњавање испуне истим материјалом према врсти зида на местима уклоњене столарије прозора и врата, ради прилагођавања отвора димензијама нове столарије, са обостраним малтерисањем продужним малтером 1:2:6 тако да се изврши поравнавање спољног и унутрашњег лица зида.	м3	11.10
2	Зидање преградних зидова мокрых чворова д=12 цм глиненим преградим гитер блоковима са хоризонталним АБ серклажима на висини 215 цм, са малтерисањем свих зиданих површина продужним малтером	м2	36.00
3	Малтерисањем свих нових зиданих површина мокрых чворова продужним малтером	м2	72.00
Б.2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ		
1	Преправка постојећег једнокраког степеништа за спрат, бетонирањем са формирањем двокараког (са одмаралиштем) уместо постојећег једнокраког степеништа за спрат, са оплатом бетонирањем и арматуром	м2	6.50
2	Бетонирање - израда нових и поправка постојећих шахтова за водовод и канализацију са поклопним плочама	ком	2.00
Ц	ЗАНАТСКИ РАДОВИ		

Ц.1	СТОЛАРСКИ РАДОВИ - СПОЉНА ПВЦ И АЛ. СТОЛАРИЈА		
Ц.1.1.	СПОЉНА ПВЦ СТОЛАРИЈА		
	Набавка, транспорт и уградња спољне ПВЦ столарије, према приложеном узорку и моделу, са причвршћивањем на зидове одговарајућим завртњима, према упутству произвођача. Профили дебљине 90 мм, најмање 8-мо коморни са три дихтунга (Тхуссен, Рехау, Геалан, Рото и сл, истог квалитета), застакљење термоизолационим нискоемисионим стаклом 4+15+4, са коефицијентом пролаза топлоте $k=1,30 \text{ Њ}/(\text{м}^2\text{к})$ утврђеном налазом Института за испитивање материјала. Прозори снабдени квалитетним оковом, крила која се отварају снабдети АЛУ комарницима, са ручним отварањем. Постојеће прозоре скинути и однети на депонију, или друго место по избору инвеститора, што је обухваћено ценом. У свему према шеми столарије и приложеном узорку и моделу.		
1	ПОС 1 прозор трокрилни дим 2100/1400 (канцеларије приземље)	ком	5
2	ПОС 2 прозор двокрилни дим 1400/1400 (канцеларије приземље)	ком	16
3	ПОС 3 прозор трокрилни дим 2650/1600 (ходник)	ком	4
4	ПОС 4 прозор једнокрилни дим 600/800 (мокри чвор)	ком	6
5	ПОС 5 прозор једнокрилни дим 1000/1200 (канцеларије подкровље)	ком	4
6	Прозорски отвор- фиксни на портирници једнокрилни 1000/1200	ком	4
7	Прозор на портирници двокрилни 1400/1200	ком	1
8	Врата на портирници једнокрилна полузастакљена 90/220	ком	1
9	Додатак за комарнике који се уграђују на све отварајућа крила прозора	%	
Ц.1.2	СПОЉНА АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА		
	Набавка и уградња бојене (белом бојом) алуминијумске столарије - портали и улазна врата, са причвршћивањем на зидове одговарајућим завртњима, према упутству произвођача. Столарија застакљена термоизолационим нискоемисионим стаклом 4+15+4, са одговарајућим термопрекидом, са коефицијентом пролаза топлоте $k=1,00 \text{ Њ}/(\text{м}^2\text{к})$ утврђеном налазом Института за испитивање материјала. Столарија снабдени квалитетним оковом, крила која се отварају снабдети АЛУ комарницима, са ручним отварањем. Постојеће прозоре скинути и однети на депонију, или друго место по избору инвеститора, што је обухваћено ценом. У свему према шеми столарије и приложеном узорку и моделу.		
10	ПОС 6 фасадна фиксна преграда двокрилна са надсветлом (киповање) 2000/2500 (улаз. ход.)	ком	2
11	ПОС 7 фиксна преграда двокрилна са надсветлом (киповање) 2600/2500 (улаз. ход.)	ком	1
12	ПОС 8 фасадна фиксна преграда једнокрилна са надсветлом (киповање) дим. 1300/2500 (ул.ход.)	ком	1
13	ПОС 9 фасадна фиксна преграда трокрилна са надсветлом (киповање) 3200/2500 (улаз.ходник)	ком	1
14	ПОС 10 фасадна преграда трокрилна са двокрилним улазним вратима 3200/2500	ком	2

15	ПОС 11 улазна врата двокрилна 1500/2100 (главни улаз ходници)	ком	4
16	ПОС 12 улазна једнокрилна врата (споредни улази) 900/2100	ком	2
17	Додатак за комарнике који се уграђују на сва крила која се кипују или отварају	%	
Ц.1.3	УНУТРАШЊА ДРВЕНА СТОЛАРИЈА		
	Набавка и уградња унутрашњих врата од медијапана са кутијом у складу са дебљином зида 10-30 цм, завршно фурнирана у нијанси бели храст, према приложеном узорку и моделу, са уграђеним комплет бравама са по 3 кључа, и одговарајућим праговима ради усклађивања нивелације подова између поросторија. У цену је урачуната и демонтажа постојећих врата која се замењују и њихово депоновање на место које одреди инвеститор.		
1	ПОС 13 унутрашња врата (канцеларије) застакљена пескареним или орнамент стаклом, дим 900/2100, од медијапана са кутијом у складу са дебљином зида 10-30 цм, завршно фурнирана у нијанси бели храст, према приложеном узорку и моделу	ком	14
2	ПОС 14 унутрашња врата (канцеларије) 900/ 2100 од медијапана са кутијом и испуном комплетно обострано тапацирана д5цм за акустичну изолацију завршно вештачком кожом у боји по избору инвеститора, са кутијама завршно фурнираним у нијанси бели храст, према приложеном узорку и моделу	ком	3
3	ПОС 15 унутрашња врата (санитарне групе) 700/ 2100 од медијапана са кутијом и испуном завршно фурнирана у нијанси бели храст, према приложеном узорку и моделу	ком	4
Ц.1.4	УНУТРАШЊА ПОДПРОЗОРНА ПВЦ ДАСКА И СПОЉНА Ал. ОКАПНИЦА		
	Набавка и уградња унутрашње ПВЦ даске ширине до 20-25 цм и спољне Ал окапнице ширине 15-20 цм са причвршћивањем на доњи део профила, како не би дошло до продора атмосферске воде, према приложеном узорку и моделу. Мере (ширину и дужину) узети на лицу места. Обрачун по м1 - заједно даска и окапница.		
1	ПВЦ даска и алуминијумска окапница 5*2,10+16*1,40+4*2,65+6*0,60+ 4*1,00	м1	110.00
Ц.1.5	ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ		
	Набавка и монтажа тракастих завеса на прозорима, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора, са причвршћивањем на плафон или зид, и подешавањем. Обрачун по м2 отвора, увећаним за по 10 цм по ширини отвора.		
1	Набавка и постављање нових тракастих завеса. 5*2,20*1,60+16*1,50*1,60+4*2,75*1,70+6*0,70*0,90+4*1,10*1,30	м2	66.60
Ц.2	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ		

1	Израда термичке фасаде од стиропора 25 г д 8 цм са причвршћивањем на зид типловањем и лепљењем, са пердашењем грађевинским лепком у два слоја преко претходно постављене ПВЦ мрежице. Завршна обрада фасаде готовом фасадном смесом са завршном обрадом зарибаном фасадом у типологији и нијанси по избору Инвеститора. Обрачун по м2 вертикалне површине, без одбијања отвора. Комплет са израдом потребне фасадне скеле.		
	Приземље (30,62+3,03+13,52+14,00+8,30+30,18+8,40)*3,10+ Подкровље 2,00 *2*2*2+2,50 *2,80	м2	357.96
2	Опшивање стреха стиропором 25 г д 3 цм у складу са фасадном облогом, причвршћивањем ПВЦ типловима за подлогу и завршном обрадом као фасада		
	Приземље (30,62+3,03+13,52+ 14,00+8,30+ 30,18+8,40)* (0,50+ 0,20) + Подкровље 5*1,80 *2*(0,50+0,20)	м2	88.24
Ц.3	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ		
1	Облагање подова мокрих чворова керамичким плочицама И класе у лепку, крупног формата 40х40, 25х50 или веће, према приложеном узорку и моделу по избору Инвеститора.	м2	13.22
2	Облагање зидова мокрих чворова керамиком И класе у лепку, крупног формата: 25х50, 30х60 или веће, у складу са подном керамиком, према приложеном узорку и моделу по избору Инвеститора.	м2	110.80
3	Уградња декоративне листеле на зидовима мокрих чворова у складу са зидном керамиком у лепку, према приложеном узорку и моделу по избору Инвеститора.	м1	33.54
4	Облагање подова ходника, степеништа (са противклизмом лајсном) и кухиње гранитном керамиком И класе у лепку, крупног формата 40х40, 25х50 или веће, у комбинацији две нијансе, према приложеном узорку и моделу по избору Инвеститора.	м2	159.85
5	Израда ободне сокле висине 8 цм од гранитне керамике ходника у лепку, са покривном зидном лајсном, према приложеном узорку и моделу	м1	228.26
Ц.4	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ		
1	Бојење унутрашњих зидова и плафона, полудисперзивним бојама у тону по захтеву Инвеститора, комплет са свим потребним предрадњама: шмирглањем и глетовањем до глатких површина и наношењем подлоге. На вертикалним ивицама зидова поставити ПВЦ или Ал лајсне. Обрачун по м2, без одбијања отвора	м2	2185.00
Ц.5	ГИПСАРСКИ РАДОВИ И СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ		
1	Израда монтажних преградних зидова између канцеларија дебљине 10 цм, са типском подконструкцијом са обостраним опшивањем "ригипс" плочама д=12 мм и испуном термоизолацијом од минералне вуне.	м2	136.30

2	Израда спуштених плафона од ригипса на типској подконструкцији, са елементима уградне расвете (која се обрачунава посебно) и потребних каскада	м2	25.25
3	Израда спуштених плафона од минералних растер плоча 60/60 на типској подконструкцији (АМФ или КНАУФФ) са елементима уградне расвете (која се обрачунава посебно) и потребних каскада од ригипс плоча	м2	195.25
Ц.6	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ		
1	Уклањање постојећих подова од ламината и њихово одвожење на депонију, и поправка и припрема подлоге за постављање новог ламината.	м2	40
2	Облагање подова ламинатом д=11 мм класе 32, преко постојећег пода од керамике или цементног естриха, са додатком ПВЦ фолије д=0,1 мм и филца, са ободним лајснама. Ламинат према приложеном узорку и моделу по избору Инвеститора. По ободу просторије оставити празан простор (дилатацију) од 1,5 цм. У цену урачунати уклањање постојећих подова од ламината и њихово одвожење на депонију.	м2	411.91
Ц.7	БРАВАРСКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ		
1	Монтажа хоризонталних и вертикалних олука иксни и зидних опшивки од поцинкованог лима, са набавком недостајућих олука	м1	154.00
2	Набавка и постављање рамова носача од браварских кутујастих профила 80x80 мм изнад преградних зидова од гипса са вертикалама на спојевима, као и на вертикалним штоковима врата и анкерисањем у спољне зидове. Обрачун по м1 профила	м1	84.00
3	Замена оштећених елемената кровних покривача, црепа ТР лима и сендвич термоизолованих панела од профилисаног алуминијумског лима комплет са фазонским елементима и опшивкама. Обрачун по м2 основе крова	м2	10.00
4	Израда кровне конструкције изнад степеништа и фодника поткровља са покривањем сендвич термоизолованим панелима од профилисаног алуминијумског лима комплет са фазонским елементима и опшивкама. Обрачун по м2 основе крова	м2	30.00
Д	ЗАНАТСКИ РАДОВИ		
Д.1	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СА САНИТАРИЈОМ		
1	Поправка и замена оштећених елемената и израда нових елемената цевног развода инсталација водовода и канализације. Обрачун по ком мокрог чвора (5 WC-а и 1 кухиња), рачунајући до прикључних шахти (3 спољна прикључка)	ком	6

2	Набавка и уградња санитарирне опреме и прибора према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора:		
3	Назидне конзолне WC шоље, комплет са даском, уградним казанчетом	ком	4
4	Набавка и уградња трокадера са решетком	ком	1
5	Набавка и уградња лавабоа 45/35 са једноручном ба-теријом и огледалом	ком	3
6	Набавка и уградња кабинет умиваоника са једноручном батеријом и огледалом	ком	2
7	Набавка и уградња бојлера од 80 л	ком	2
8	Набавка и уградња сушача за руке	ком	4
9	Набавка у монтажа судопере комплет са батеријом	ком	1
10	Комплет ситног инвентара : држач са течни сапун, држач за тоалет папир, четке за прање WC шоље, и др.	ком	5
Д.2	ЕЛЕКТРОРАДОВИ		
	Замена постојеће електро галантерије новом, савременом према узорку и моделу по избору инвеститора, у складу са распоредом радних места у просторијама:		
	Шуко прикључнице		
1	Модуларни шуко-уздни 220V (3 шуко, 2хPJ45 женски, 1х тел), са припадајућом дозном за гипс	ком	20
2	Шуко узидни 220 V са рамом у боји (браон нијанса)	ком	20
3	Шуко узидни 380 V	ком	1
4	Уградња прикључница за струју, интернет и хдми у канцеларијске столове		
	Прекидачи:		
5	Једнополни прекидач са рамом у боји (браон нијанса)	ком	5
6	Трополни узидни, са рамом у боји (браон нијансе)	ком	10
7	Серијски прекидач са рамом у боји (браон нијанса)	ком	10
8	Индикатор	ком	2
	Типлови:		
9	Типл за гипс-картон – пуж 4,5х22мм комплет (са одговарајућим холшрафом)	ком	150
10	Типл ТУ за бетон-блок-циглу 10х60мм (комплет са одговарајућим холшрафом)	ком	100
	Дозне за ригипс:		
11	100х100х45мм	ком	15
12	Ф 80х45мм	ком	20
13	ЛЕД расвета:		
14	Лед панели са носачима од алуминијума за назидну монтажу 40х40 38W	ком	30
15	Лед панели са носачима од алуминијума за назидну монтажу 60х60 48W	ком	10

16	Лед панели са носачима од алуминијума за назидну монтажу 120x30 48W	ком	4
	ИТ:		
17	24 портни SWICH, управљиви 1Гб – 19” рацк моунт	ком	1
18	Раск орман назидни, са стакленим вратима 9У/19”	ком	2
19	RJ 45 женски - метални	ком	10
	Телефонска централа		
20	Телефонска централа-до 50 локала- 6 конферен-цијских веза, минимум 3 телефонска броја	ком	1
	Клима уређаји		
21	Демонтажа постојећих клима уређеја (спољња и унутрашња јединица) и депоновање на месту које одреди инвеститор.	ком	10
22	Набавка и монтажа нових клима уређаја - сплит систем типа 12000 бту инвертер, са декоративном маском на унутрашњој јединици - дисплеју, са пуњењем гасом и прикључивањем кондензата испод фасадне облоге (стиропора) са испуштањем у нивоу терена	ком	16
	Вредност електро материјала и галантерије (од р.бр.1-21)		
	Рад на монтажи, испитивању са давањем атеста		
Д.3	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ		
1	Поправка постојећих инсталације грејања - измештање постојећих 18 ливених чланковитих радијатора типа Глобал на нове позиције, и њихова преправка у складу са површином просторија, са повезивањем на постојећу унутрашњу мрежу инсталација, са набавком и уградњом потребног цевног развода, фазонских елемената, вентила, наставка, чепова и конзола, са испитивањем мреже и пробом инсталација под притиском. У цену радова улази завршно бојење инсталација радијаторским лаком.	пауш	1
2	Набака и уградња новог цевног развода 20мм за измештање радијатора на нову позицију	м	24
3	Набавка и уградња радијаторских конзола	м	18
4	Набавка и уградња радијаторских вентила	м	8
Е	ОПРЕМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (НАМЕШТАЈ) :		

	Набавка и монтажа комплет канцеларијског намештаја и опреме: радних столова, ормара и полица за регистраторе, комода за санитарне групе и комплет кухињу са опремом, по спецификациј, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Намештај се израђује од универ плочастог материјала произвођача у комбинацији беле боје и светлог храста. Радне фотеље су од природне а радне столице од вештачке коже, снабдеване хидрауличним механизмом. Наручилац је обезбедио моделе у складу са којима су понуђачи дужни да понуде намештај. (увид у моделе је предвиђен у обиласку објекта)		
1	а - Радни сто 1800x800, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен од универа у дезену Арагон Х1372. Универ мора бити високог квалитета Еггер или одговарајуће. Плоча израђена од универа и машински кантована АБС траком д=2мм. Дебљина иверице д=36мм. Нога стола израђена од металног профила 60x20 мм. Димензија 780 x 715мм. Са доње стране обавезни чепови за штеловање по висини. Ноге повезане преко везача који су фиксирани на плочи. Везачи од метала, димензија профила 40x20. Нога без дистанцера. Плоча стола да обавезно належе на саму ногу. Површински обрађена у боји РАЛ9006 сива структура или бела. Боја обавезно пластифицирана.	kom	7
2	б - Радни сто 1400x800, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен од универа у дезену Арагон Х1372. Универ мора бити високог квалитета Еггер или одговарајуће. Плоча израђена од универа и машински кантована АБС траком д=2мм. Дебљина иверице д=36мм. Нога стола израђена од металног профила 60x20 мм. Димензија 780 x 715мм. Са доње стране обавезни чепови за штеловање по висини. Ноге повезане преко везача који су фиксирани на плочи. Везачи од метала, димензија профила 40x20. Нога без дистанцера. Плоча стола да обавезно належе на саму ногу. Површински обрађена у боји РАЛ9006 сива структура или бела. Боја обавезно пластифицирана.	kom	16

3	ц - Конференцијски сто 1600x1000 према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен од универа у дезену Арагон Х1372. Универ мора бити високог квалитета Еггер или одговарајуће. Плоча израђена од универа и машински кантована АБС траком д=2мм.једна страна заобљена. Дебљина иверице д=36мм. Нога стола израђена од металног профила 45x45 мм. Димензија 780 x 715мм. Са доње стране обавезни чепови за штеловање по висини. Ноге повезане преко везача који су фиксирани на плочи. Везачи од метала, димензија профила 40x20. Нога без дистанцера. Плоча стола обавезно налаже на саму ногу. Површински обрађена у боји РАЛ9006 сива структура или бела. Боја обавезно пластифицирана	kom	3
4	д -Конференцијски сто 2200x1000, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен од универа беле боје .Универ високог квалитета Еггер или одговарајуће у дезену Арагон Х1372 . Плоча се израђује од универа и машински кантује са АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице д=36мм. Нога стола је израђена од металног профила 60x20 мм. Димензија 780 x 715мм. Са доње стране чепови за штеловање по висини. Ноге повезане преко везача који су фиксирани на плочи. Везачи од метала, димензија профила је 40x20. Нога без дистанцера. Плоча стола обавезно налаже на саму ногу. Површински је обрађена у боји РАЛ9006 сива структура или бела. Боја обавезно пластифицирана. Утицница уградна, са два утикача у продужетку стола.	kom	1
5	е - Конференцијски сто 1800x1000, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен од универа беле боје .Универ високог квалитета Еггер или одговарајуће у дезену Арагон Х1372 Плоча израђена од универа и машински кантујована АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице д=36мм. Нога стола израђена од металног профила 45x45 мм. Димензија 780 x 715мм. Са доње стране чепови за штеловање по висини. Ноге повезане преко везача који су фиксирани на плочи. Везачи од метала, димензија профила је 40x20. Нога без дистанцера. Плоча стола обавезно налаже на саму ногу. Површински је обрађена у боји РАЛ9006 сива структура или бела. Боја обавезно пластифицирана.	kom	2

6	ф - Комода са 4 фиоке, покретна 60/40/65 према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Фиокар димензија 600x400x650мм рађена од у дезену Арагон Х1372 . Универ високог квалитета Еггер или одговарајуће. Све видљиве стране машински кантоване са АБС траком д=2 мм, а остале ивице АБС дебљином 0,5мм. Дебљина иверице је д=18мм. Леђа су од иверице у дезену Арагон Х1372 . Фиокар је на тоцкицима висине 60мм. Фиоке имају централну бравицу. Ручице су алуминијумске и шрафе се са два шрафа. Елемент има 4 фиоке. Фиока има класичан тип клизача. Оков грасс или блум.	kom	29
7	г - Ниска комода 800x400x650, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђена од универа у дезену Арагон Х1372 у комбинацији са белом .Универ високог квалитета Еггер или одговарајуће. Све видљиве стране машински кантоване са АБС траком д=2мм. Дебљина иверице бочних страница ,горње и доње плоче је д=36мм, Фронтови и леђа 18мм. Корпус, дезен иверица ,лица фронтова беле боје . При спајању корпуса се користе ексцентри. Леђа од иверице - дезен. Цокла беле боје. Ручице алуминијумске и шрафе се са два шрафа. Елемент са 2 крила. Оков грасс или блум.	kom	9
8	х - ормар за 7 реда регистратора 250/80/35 према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Орман 2500x800x350 . Рађен у комбинацији од универа у дезену Арагон Х1372 и беле.Универ је високог квалитета Еггер или одговарајући. Фронтови израђени од универа и машински кантовани АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице д=18мм. Корпус се израђује од иверице у дезену, кантује АБС траком дељине 0,5мм. Фронтови у дезену. У плакару полице за 7 реда регистратора. Крила ормара морају да имају бравицу за закључавање. При спајању корпуса се користе ексцентри. Оков је еквивалент Грасс или блум. Ручице су алуминијумске и срафе се са два срафа. Леђа ормара су израђена од лесонита дебљине 3мм. Орман се држи на ПВЦ штелујућим ногама, цокла је беле боје, висине 100мм.	kom	61

9	и - Плакар 2500x800x600, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен у комбинацији од универа у дезену Арагон Х1372 и беле. Универ високог квалитета Еггер или одговарајуће. Фронтони израђени од универа и машински кантује са АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице је д=18мм. Корпус израђен од иверице у белом универу ,кантован АБС траком дебљине 0,5мм. Фронтони у дезену. У плакару гардеробна шипка ,за качење гардеробе и три полице изнад ње. Крила ормара обавезно морају да имају бравицу за закључавање.При спајању корпуса се користе ексцентри.Оков еквивалент Грасс или блум. Ручице алуминијумске (шрафљење са два штафа). Леђа ормара израђена од лесонита дебљине 3мм. Орман држи на ПВЦ штелујућим ногама,цокла је беле боје,висине 100мм		
		kom	1
10	ј - Радна фотеља, у штофу или еко кози према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Хром база са точкићима, хром руконаслон.		
		kom	16
11	к -Радна столица у штофу или еко кожи према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Хром база са точкићима, хром руконаслон.		
		kom	22
12	л - Конференцијска столица у штофу или еко кожи према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Металне ноге санке, ПВЦ руконаслон.		
		kom	38
13	м - Клуб сто, ниски, димензија 500x500, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен од универа у дезену Арагон Х1372 у комбинацији са белом .Универ високог квалитета Еггер или одговарајуће.Све стране су машински кантоване АБС траком д=2 мм . Дебљина горње,бочне и доње плоче иверице је д=36мм, а вертикалне (између горње и доње) дебљине 18мм.Клуб сто је на точкићима висине 60мм. Оков грасс или блум.		
		kom	4

14	н - Комода за надградни умиваоник, димензија 1200x800x400, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен у комбинацији од универа у дезену Арагон Х1372 и беле.Универ високог квалитета Еггер или одговарајуће. Фронтони израђени од универа и машински кантовани АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице д=18мм. Корпус израђен од иверице,кантован АБС траком дељине 0,5мм. Фронтони и бочне видљиве стране у дезену. Оков еквивалент Грасс или блум. Ручице су алуминијумске шрафе се са два шрафа. Леђа комодe израђена од лесонита дебљине 3мм. Комода се држи на ПВЦ штелујућим ногама, беле боје,висине 100мм. Горња плоча комодe - композитни кварц д=20мм.	kom	2
15	о - Орман за санитарни прибор, димензија 450x400x2400, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен у комбинацији од универа у дезену Арагон Х1372 и беле.Универ је високог квалитета аустријског произвођача Еггер. Фронтони се израђују од универа и машински кантује са АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице је д=18мм. Корпус се израђује од беле иверице,кантује АБС траком дељине 0,5мм. Фронтони и бочне видљиве стране су у дезену.Крила ормара имају бравицу за закључавање. При спајању корпуса се користе ексцентри. Оков је еквивалент Грасс или блум. Ручице су алуминијумске и шрафе се са два шрафа. Леђа комодe су израђена од лесонита дебљине 3мм. Комода се држи на ПВЦ штелујућим ногама, беле боје,висине 100мм.	kom	2

16	п - Комплет кухиња са висећим елементима, фрижидер за пиће, грејна плоча, и судопера укупно 600x240x3100, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђена у комбинацији од универа у дезену Арагон Х1372 . и беле.Универ је високог квалитета Еггер или одговарајуће. Фронтони се израђују од универа и машински кантују АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице д=18мм. Корпус израђен од беле иверице,кантован АБС траком дебљине 0,5мм. Фронтони у дезену. У оквиру кухињских елемената се налазе судопера,грејна плоча,аспиратор уградни и потпуни фрижидер. Оков еквивалент Грасс или блум. При спајању корпуса се користе ексцентри.Ручице алуминијумске шрафљене са два шрафа. Леђа из елемената израђена од лесонита дебљине 3мм. Доњи елементи на ПВЦ штелујућим ногама,цокла беле боје,висине 100мм. Радна плоча постформинг, беле боје, високог квалитета Еггер или одговарајуће.	kom	1
17	р - Трпезаријски сто, димензија 700x1100, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен од универа беле боје .Универ високог квалитета Еггеру или одговарајуће у дезену Арагон Х1372 . Плоча израђена од универа и машински кантована са АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице д=36мм. Нога стола израђена од металног профила 60x20 мм. Димензија 780 x 715мм. Са доње стране чепови за штеловање по висини. Ноге се повезују преко везача који су фиксирани на плочи. Везачи од метала, димензија профила је 40x20. Нога без дистанцера. Плоча стола мора да належа на саму ногу. Површински обрађена у боји РАЛ9006 сива структура или бела. Боја обавезно пластифицирана.	kom	1
Ф	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА		
1	Поправка оштећених делова оgrade и изградња нове оgrade од монтажних жичаних панела висине 120 цм, на постојећем бетонском парапету ширине 25 цм висине 30 цм:	m	54.00
Г	НЕПРЕДВИЂЕНИ И ВИШКОВИ РАДОВА		
1	Разна крпљења, поправке, усклађивања и интервенције које се могу појавити у току извођења радова:	%	10.00

2) Захтеви наручиоца у погледу достављања узорака:

Модел узорака у смислу боја и дезена намештаја понуђачи морају урадити у складу са бојом и дезеном који Наручилац већ поседује у појединим канцеларијама, а увид у исте наручилац ће обезбедити потенцијалним понуђачима приликом обиласка локације и увида у пројектну документацију.

Наручилац ради спровођења контроле, захтева од понуђача да му достави узорке за ставке из техничке спецификације и то:

1. Одељак Е, Рб. 7, Ниска комода 800x400x650, у свему у складу са моделом и описом у тех . спец.
2. Одељак Ц1, Рб. 1, Керамичке плочице I класе за облагање подова, у свему у складу са моделом и описом у тех . спец.
3. Одељак Ц1, Рб. 2, Керамичке плочице I класе за облагање зидова, у свему у складу са моделом и описом у тех . спец.
4. Одељак Ц1, Рб. 4, Керамичке плочице I класе за облагање подова, у свему у складу са моделом и описом у тех . спец.
5. Одељак Ц1.1 и Ц1.2., Дијагонални пресек ПВЦ прозора и врата (узорак) у свему у складу са моделом и описом у тех . спец.
6. Одељак Ц1.3, Рб. 13, унутрашња врата (канцеларије) застакљена пескареним или орнамент стаклом у свему у складу са моделом и описом у тех . спец.
7. Одељак Ц1.3, Рб. 14, тапацирана унутрашња врата (канцеларије) 900/ 2100 у свему у складу са моделом и описом у тех . спец.
8. Одељак Ц6, Рб. 1, Ламинат за облагање подова, у свему у складу са моделом и описом у тех . спец.
9. Одељак Е, Рб. 2, Радни сто 1400x800 у свему у складу са моделом и описом у тех . спец.
10. Одељак Е, Рб. 6, Комода са 4 фиоке, покретна 60/40/65, у свему у складу са моделом и описом у тех . спец.

Понуђач захтеване узорке истовремено доставља уз понуду, у засебној кутији, коверти која мора бити затворена или упакована на други начин (у складу са димензијама) тако да се сачува интегритет узорака, са назнаком: "Не отворати" – УЗОРЦИ за набавку број **Н 109/2018 – Текуће одржавање и опремање постојећег објекта управне зграде, ПД Георад доо, Дрмно**, на адресу: ПД Георад доо, Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно, а на полеђини узорака назив понуђача и адресу. Понуђач који буде изабран у обавези је да испоручује добра сходно достављеним узорцима (узорци се задржавају током трајања уговора, након чега се враћају понуђачу). Понуђачима који не буду одабрани као исправни или прихватљиви биће враћени узорци после одлуке о додели уговора за набавку Н 109/2018.

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача затражи доказ о аутентичности узорака, документацију о пореклу робе, датум увоза, фирма увозник, царинска документација и др. документација из које се може утврдити да је добро у складу са траженим техничким спецификацијама и да је законским прописима увезено у Србију.

У случају да Понуђач не достави тражене узорке, понуда ће се одбити као неприхватљива.

3) Захтеви наручиоца у погледу достављања каталога:

Понуђач уз понуду доставља каталог(е) производа који нуди, са означеним бројем страна на којем се налазе понуђени производи .

Понуђач је у обавези да достави каталоге за ставке под редним бројем: **Е.рб.10,11,12,(радне фотелје, радне столице и конфекцијеске столице) и Д.1. рб.2-9 (санитарија)**. Под каталогом се прихвата свака папирна колекција (у боји) која садржи тачне податке о производима и

њихову спецификацију. Под спецификацијом производа се подразумевају основни технички подаци који су тражени у табели врста техничке карактеристике (спецификација)

Потребно је:

- приложити каталог или више каталога (уколико се сва роба коју нудите не налази у једном каталогу) и означити стране на којима се налазе понуђени производи или означити понуђене производе.

Није прихватљиво достављање само електронског облика каталога.

Није прихватљиво достављање изјаве у којој се наводи да понуђени материјал који се не налази ни у једном од приложених каталога нити у достављеним узорцима, може да се произведе.

Странице каталога или фотокопије страница није неопходно потписивати и оверавати.

У случају да Понуђач не достави каталоге за тражене производе **Е. рб.10,11,12,(радне фотеле, радне столице и конфекцијеске столице) и Д.1. рб.2-9 (санитарија)**, понуда ће се одбити као неприхватљива

1.ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:

А) Текуће одржавање и опремање постојећег објекта ПД Георад са припадајућом опремом – добра.

Б) Набавка и постављање опреме, све у складу са пројектом

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. од године,

**НАБАВКА Н 109/2018- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ
ОБЈЕКТА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ПД Георад доо,**

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача е-маил	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање Уговора	

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је број учесника у заједничкој понуди већи од броја места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Образац. бр. 3

Предмет набавке – 109/2018	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ПД Георад доо,
Укупна цена без ПДВ-а	динара без ПДВ-а
Рок и начин плаћања	Плаћање се врши у року до 45 дана од дана пријема исправне привремене и окончане ситуације
Важност понуде	дана од дана отварања понуда. (најмање 60 дана од дана отварања понуда)
Рок извођења радова од дана увођења у посао	_____ дана од дана увођења у посао (не дужи од <u>75</u> календарских дана од дана увођења у посао)
Гарантни период	_____ месеци од дана примопредаје радова (минимално 24 мес.)
Место извођења радова	ПД Георад, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена:

- *Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*
- *Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.*

2.
Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

Р.б	Назив	Јед. мере	Колич.	Назив произвођача кат.број	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.	9.
А	РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
1	Рушење дела спољних и унутрашњих зидова од гитер блокова или опеке, и пробијање отвора-усклађивање са спецификацијом столарије, са утоваром и преносом шута на депонију.	м3	29.50					
2	Демонтажа постојећих хоризонталних и вертикалних олука са враћањем на одговарајућа места по извршеном об-лагању фасаде.	м1	154.00					
3	Рушење преградног зида у сали са одвозом шута на депонију	м3	2.20					
Б	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ							
Б.1	ЗИДАРСКИ РАДОВИ							
1	Крпљење по обиму око фасадних отвора (око штокова), са спољње и унутрашње стране отвора након уградње спољне и унутрашње столарије,	м1	24.50					

	стиродуром и фасадним лепком са постављањем мрежице и типизираних угаоних лајсни на вертикалним и хоризонталним ивицама, што је све обухваћено ценом.							
1	Пос 1 - 2100/1400 ком 5	м1	24.50					
2	Пос 2 - 1400/1400 ком 16	м1	67.20					
3	Пос 3 - 2650/1600 ком 4	м1	23.40					
4	Пос 4 - 600/800 ком 6	м1	13.20					
5	Пос 5 - 1000/1200 ком 4	м1	13.60					
6	Пос 6 - 2000/2500 ком 2	м1	14.00					
7	Пос 7 - 2600/2500 ком 1	м1	7.60					
8	Пос 8 - 1300/2500 ком 1	м1	6.30					
9	Пос 9 - 3200/2500 ком 1	м1	8.20					
10	Пос 10 - 3200/2500 ком 2	м1	8.20					
11	Пос 11 - 1500/2100 ком 4	м1	28.80					
12	Пос 12 - 900/2100 ком 2	м1	8.40					
13	Пос 13 - 900/2100 ком 14	м1	71.40					
14	Пос 14 - 900/2100 ком 3	м1	15.30					
15	Пос 15 - 700/2100 ком 7	м1	34.30					
2	Зидање спољних и унутрашњих зидова							
1	Зазиђивање, крпљење и попуњавање испуне истим материјалом према врсти зида на местима уклоњене столарије прозора и врата, ради прилагођавања отвора димензијама нове столарије, са обостраним малтерисањем продужним малтером 1:2:6 тако да се изврши поравнавање спољног и унутрашњег лица зида.	м3	11.10					
2	Зидање преградних зидова мокрих чворова д=12 цм глиненим преградним гитер блоковима са хоризонталним АБ серкложима на висини 215 цм, са малтерисањем свих зиданих површина продужним малтером	м2	36.00					
3	Малтерисањем свих нових зиданих површина	м2	72.00					

	мокрих чворова продужним малтером							
Б.2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ							
1	Преправка постојећег једнокраког степеништа за спрат, бетонирањем са формирањем двокараког (са одмаралиштем) уместо постојећег једнокраког степеништа за спрат, са оплатом бетонирањем и арматуром	м2	6.50					
2	Бетонирање - израда нових и поправка постојећих шахтова за водовод и канализацију са поклопним плочама	ком	2.00					
Ц	ЗАНАТСКИ РАДОВИ							
Ц.1	СТОЛАРСКИ РАДОВИ - СПОЉНА ПВЦ И АЛ. СТОЛАРИЈА							
Ц.1.1.	СПОЉНА ПВЦ СТОЛАРИЈА							
	Набавка, транспорт и уградња спољне ПВЦ столарије, према приложеном узорку и моделу, са причвршћивањем на зидове одговарајућим завртњима, према упутству произвођача. Профили дебљине 90 мм, најмање 8-мо коморни са три дихтунга (Тхуссен, Рехау, Геалан, Рото и сл, истог квалитета), застакљење термоизолационим нискоемисионим стаклом 4+15+4, са коефицијентом пролаза топлоте $k=1,30 \text{ Њ/(м}^2\text{к)}$ утврђеном налазом Института за испитивање материјала. Прозори снабдевени квалитетним оковом, крила која се отварају снабдени АЛУ комарницима, са ручним отварањем. Постојеће прозоре скинути и однети на депонију, или друго место по избору инвеститора, што је обухваћено ценом. У свему према шеми столарије и приложеном узорку и моделу.							
1	ПОС 1 прозор трокрилни дим 2100/1400 (канцеларије при-земље)	ком	5					
2	ПОС 2 прозор двокрилни дим 1400/1400	ком	16					

	(канцеларије приземље)							
3	ПОС 3 прозор трокрилни дим 2650/1600 (ходник)	ком	4					
4	ПОС 4 прозор једнокрилни дим 600/800 (мокри чвор)	ком	6					
5	ПОС 5 прозор једнокрилни дим 1000/1200 (канцеларије подкровље)	ком	4					
6	Прозорски отвор- фиксни на портирници једнокрилни 1000/1200	ком	4					
7	Прозор на портирници двокрилни 1400/1200	ком	1					
8	Врата на портирници једнокрилна полузастакљена 90/220	ком	1					
9	Додатак за комарнике који се уграђују на све отварајућа крила прозора	%						
Ц.1. 2	СПОЉНА АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА							
Набавка и уградња бојене (белом бојом) алуминијумске столарије - портали и улазна врата, са причвршћивањем на зидове одговарајућим завртњима, према упутству произвођача. Столарија застакљена термоизолационим нискоемисионим стаклом 4+15+4, са одговарајућим термопрекидом, са коефицијентом пролаза топлоте $k=1,00 \text{ Њ}/(\text{м}^2\text{к})$ утврђеном налазом Института за испитивање материјала. Столарија снабдевени квалитетним оковом, крила која се отварају снабдети АЛУ комарницима, са ручним отварањем. Постојеће прозоре скинути и однети на депонију, или друго место по избору инвеститора, што је обухваћено ценом. У свему према шеми столарије и приложеном узорку и моделу.								
10	ПОС 6 фасадна фиксна преграда двокрилна са надсветлом (киповање) 2000/2500 (улаз. ход.)	ком	2					
11	ПОС 7 фиксна преграда двокрилна са надсветлом (кипо-вање) 2600/2500 (улаз. ход.)	ком	1					
12	ПОС 8 фасадна фиксна преграда једнокрилна са надсве-тлом (киповање) дим. 1300/2500 (ул.ход.)	ком	1					
13	ПОС 9 фасадна фиксна преграда трокрилна са надсветлом (киповање) 3200/2500 (улаз.ходник)	ком	1					

14	ПОС 10 фасадна преграда трокрилна са двокрилним улазним вратима 3200/2500	ком	2					
15	ПОС 11 улазна врата двокрилна 1500/2100 (главни улаз ходници)	ком	4					
16	ПОС 12 улазна једнокрилна врата (споредни улази) 900/2100	ком	2					
17	Додатак за комарнике који се уграђују на сва крила која се кипују или отварају	%						
Ц.1. 3	УНУТРАШЊА ДРВЕНА СТОЛАРИЈА							
	Набавка и уградња унутрашњих врата од медијапана са кутијом у складу са дебљином зида 10-30 цм, завршно фурнирана у нијанси бели храст, према приложеном узорку и моделу, са уграђеним комплет бравама са по 3 кључа, и одговарајућим праговима ради усклађивања нивелације подова између поросторија. У цену је урачуната и демонтажа постојећих врата која се замењују и њихово депоновање на место које одреди инвеститор.							
1	ПОС 13 унутрашња врата (канцеларије) застакљена пес-кареним или орнамент стаклом, дим 900/2100, од медијапана са кутијом у складу са дебљином зида 10-30 цм, завршно фурнирана у нијанси бели храст, према приложеном узорку и моделу	ком	14					
2	ПОС 14 унутрашња врата (канцеларије) 900/ 2100 од медијапана са кутијом и испуном комплетно обострано тапацирана д5цм за акустичну изолацију завршно вештачком кожом у боји по избору инвеститора, са кутијама завршно фурнираним у нијанси бели храст, према приложеном узорку и моделу	ком	3					
3	ПОС 15 унутрашња врата (санитарне групе) 700/ 2100 од медијапана са кутијом и испуном завршно фурнирана у нијанси бели храст, према приложеном узорку и моделу	ком	4					

Ц.1. 4	УНУТРАШЊА ПОДПРОЗОРНА ПВЦ ДАСКА И СПОЉНА Ал. ОКАПНИЦА							
Набавка и уградња унутрашње ПВЦ даске ширине до 20-25 цм и спољне Ал окапнице ширине 15-20 цм са причвршћивањем на доњи део профила, како не би дошло до продора атмосферске воде, према приложеном узорку и моделу. Мере (ширину и дужину) узети на лицу места. Обрачун по м1 - заједно даска и окапница.								
1	ПВЦ даска и алуминијумска окапница 5*2,10+16*1,40+4*2,65+6*0,60+ 4*1,00	м1	110.00					
Ц.1. 5	ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ							
	Набавка и монтажа тракастих завеса на прозорима, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора, са причвршћивањем на плафон или зид, и подешавањем. Обрачун по м2 отвора, увећаним за по 10 цм по ширини отвора.							
1	Набавка и постављање нових тракастих завеса. 5*2,20*1,60+16*1,50*1,60+4*2,75*1,70+6*0,70*0,90 +4*1,10*1,30	м2	66.60					
Ц.2	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ							
1	Израда термичке фасаде од стиропора 25 г д 8 цм са причвршћивањем на зид типловањем и лепљењем, са пердашењем грађевинским лепком у два слоја преко претходно постављене ПВЦ мрежице. Завршна обрада фасаде готовом фасадном смесом са завршном обрадом зарибаном фасадом у типологији и нијанси по избору Инвеститора. Обрачун по м2 вертикалне површине, без одбијања отвора. Комплет са израдом потребне фасадне скеле.							
	Приземље (30,62+3,03+13,52+14,00+8,30+30,18+8,40)*3,10+ Подкровље 2,00 *2*2*2+2,50 *2,80	м2	357.96					
2	Опшивање стреха стиропором 25 г д 3 цм у складу са фасадном облогом, причвршћивањем ПВЦ типловима за подлогу и завршном обрадом							

	као фасада							
	Приземље (30,62+3,03+13,52+ 14,00+8,30+ 30,18+8,40)* (0,50+ 0,20) + Подкровље 5*1,80 *2*(0,50+0,20)	м2	88.24					
Ц.3	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ							
1	Облагање подова мокрих чворова керамичким плочицама И класе у лепку, крупног формата 40x40, 25x50 или веће, према приложеном узорку и моделу по избору Инвеститора.	м2	13.22					
2	Облагање зидова мокрих чворова керамиком И класе у лепку, крупног формата: 25x50, 30x60 или веће, у складу са подном керамиком, према приложеном узорку и моделу по избору Инвеститора.	м2	110.80					
3	Уградња декоративне листеле на зидовима мокрих чворова у складу са зидном керамиком у лепку, према приложеном узорку и моделу по избору Инвеститора.	м1	33.54					
4	Облагање подова ходника, степеништа (са противклизмом лајсном) и кухиње гранитном керамиком И класе у лепку, крупног формата 40x40, 25x50 или веће, у комбинацији две нијансе, према приложеном узорку и моделу по избору Инвеститора.	м2	159.85					
5	Израда ободне сокле висине 8 цм од гранитне керамике ходника у лепку, са покривном зидном лајсном, према приложеном узорку и моделу	м1	228.26					
Ц.4	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ							
1	Бојење унутрашњих зидова и плафона, полудисперзивним бојама у тону по захтеву Инвеститора, комплет са свим потребним предрадњама: шмирглањем и глетовањем до глатких површина и наношењем подлоге. На вертикалним ивицама зидова поставити ПВЦ или Ал лајсне. Обрачун по м2, без одбијања отвора	м2	2185.00					
Ц.5	ГИПСАРСКИ РАДОВИ И СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ							

1	Израда монтажних преградних зидова између канцеларија дебљине 10 цм, са типском подконструкцијом са обостраним опшивањем "ригипс" плочама д=12 мм и испуном термоизолацијом од минералне вуне.	м2	136.30					
2	Израда спуштених плафона од ригипса на типској подконструкцији, са елементима уградне расвете (која се обрачунава посебно) и потребних каскада	м2	25.25					
3	Израда спуштених плафона од минералних растер плоча 60/60 на типској подконструкцији (АМФ или КНАУФФ) са елементима уградне расвете (која се обрачунава посебно) и потребних каскада од ригипс плоча	м2	195.25					
Ц.6	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ							
1	Уклањање постојећих подова од ламината и њихово одвожење на депонију, и поправка и припрема подлоге за постављање новог ламината.	м2	40					
2	Облагање подова ламинатом д=11 мм класе 32, преко постојећег пода од керамике или цементног естриха, са додатком ПВЦ фолије д=0,1 мм и филца, са ободним лајснама. Ламинат према приложеном узорку и моделу по избору Инвеститора. По ободу просторије оставити празан простор (дилатацију) од 1,5 цм. У цену урачунати уклањање постојећих подова од ламината и њихово одвожење на депонију.	м2	411.91					
Ц.7	БРАВАРСКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ							
1	Монтажа хоризонталних и вертикалних олука иксни и зидних опшивки од поцинкованог лима, са набавком недостајућих олука	м1	154.00					
2	Набавка и постављање рамова носача од браварских кутујастих профила 80x80 мм изнад преградних зидова од гипса са вертикалама на спојевима, као и на вертикалним штоковима врата и анкерисањем у спољне зидове. Обрачун	м1	84.00					

	по м1 профила							
3	Замена оштећених елемената кровних покривача, црепа ТР лима и сендвич термоизолованих панела од профилисаног алуминијумског лима комплет са фазонским елементима и опшивкама. Обрачун по м2 основе крова	м2	10.00					
4	Израда кровне конструкције изнад степеништа и фодника поткровља са покривањем сендвич термоизолованим панелима од профилисаног алуминијумског лима комплет са фазонским елементима и опшивкама. Обрачун по м2 основе крова	м2	30.00					
Д	ЗАНАТСКИ РАДОВИ							
Д.1	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СА САНИТАРИЈОМ							
1	Поправка и замена оштећених елемената и израда нових елемената цевног развода инсталација водовода и канализације. Обрачун по ком мокрог чвора (5 WC-а и 1 кухиња), рачунајући до прикључних шахти (3 спољна прикључка)	ком	6					
2	Набавка и уградња санитарне опреме и прибора према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора:							
3	Назидне конзолне WC шоље, комплет са даском, уградним казанчетом	ком	4					
4	Набавка и уградња трокадера са решетком	ком	1					
5	Набавка и уградња лавабоа 45/35 са једноручном ба-теријом и огледалом	ком	3					
6	Набавка и уградња кабинет умиваоника са једноручном батеријом и огледалом	ком	2					
7	Набавка и уградња бојлера од 80 л	ком	2					
8	Набавка и уградња сушача за руке	ком	4					
9	Набавка у монтажа судопере комплет са батеријом	ком	1					
10	Комплет ситног инвентара : држач са течни сапун, држач за тоалет папир, четке за прање WC	ком	5					

	шоље, и др.							
Д.2	ЕЛЕКТРОРАДОВИ							
Замена постојеће електро галантерије новом, савременом према узорку и моделу по избору инвеститора, у складу са распоредом радних места у просторијама:								
	Шуко прикључнице							
1	Модуларни шуко-узидни 220V (3 шуко, 2хPJ45 женски, 1х тел), са припадајућом дозном за гипс	ком	20					
2	Шуко узидни 220 V са рамом у боји (браон нијанса)	ком	20					
3	Шуко узидни 380 V	ком	1					
Уградња прикључница за струју, интернет и хдми у канцеларијске столове								
	Прекидачи:							
5	Једнополни прекидач са рамом у боји (браон нијанса)	ком	5					
6	Трополни узидни, са рамом у боји (браон нијансе)	ком	10					
7	Серијски прекидач са рамом у боји (браон нијанса)	ком	10					
8	Индикатор	ком	2					
	Типлови:							
9	Типл за гипс-картон – пуж 4,5х22мм комплет (са одговарајућим холшрафом)	ком	150					
10	Типл ТУ за бетон-блок-циглу 10х60мм (комплет са одговарајућим холшрафом)	ком	100					
	Дозне за ригипс:							
11	100х100х45мм	ком	15					
12	Ф 80х45мм	ком	20					
13	ЛЕД расвета:							
14	Лед панели са носачима од алуминијума за назидну монтажу 40х40 38W	ком	30					

15	Лед панели са носачима од алуминијума за назидну монтажу 60x60 48W	ком	10					
16	Лед панели са носачима од алуминијума за назидну монтажу 120x30 48W	ком	4					
	ИТ:							
17	24 портни SWITCH, управљиви 1Гб – 19” рацк моунт	ком	1					
18	Раск орман назидни, са стакленим вратима 9У/19”	ком	2					
19	RJ 45 женски - метални	ком	10					
	Телефонска централа							
20	Телефонска централа-до 50 локала- 6 конферен- цијских веза, минимум 3 телефонска броја	ком	1					
	Клима уређаји							
21	Демонтажа постојећих клима уређеја (спољња и унутрашња јединица) и депоновање на месту које одреди инвеститор.	ком	10					
22	Набавка и монтажа нових клима уређаја - сплит систем типа 12000 бту инвертер, са декоративном маском на унутрашњој јединици - дисплеју, са пуњењем гасом и прикључивањем кондензата испод фасадне облоге (стиропора) са испуштањем у нивоу терена	ком	16					
Рад на монтажи, испитивању са давањем атеста								
Д.3	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ							
1	Поправка постојећих инсталације грејања - измештање постојећих 18 ливених чланковитих радијатора типа Глобал на нове позиције, и њихова преправка у складу са површином просторија, са повезивањем на постојећу унутрашњу мрежу инсталација, са набавком и	пау ш	1					

	уградњом потребног цевног развода, фазонских елемената, вентила, наставка, чепова и конзола, са испитивањем мреже и пробом инсталација под притиском. У цену радова улази завршно бојење инсталација радијаторским лаком.							
2	Набака и уградња новог цевног развода 20мм за измештање радијатора на нову позицију	м	24					
3	Набавка и уградња радијаторских конзола	м	18					
4	Набавка и уградња радијаторских вентила	м	8					
Е	ОПРЕМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (НАМЕШТАЈ) :							
Набавка и монтажа комплет канцеларијског намештаја и опреме: радних столова, ормара и полица за регистраторе, комода за санитарне групе и комплет кухињу са опремом, по спецификацији, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Намештај се израђује од универ плочастог материјала произвођача у комбинацији беле боје и светлог храста. Радне фотеље су од природне а радне столице од вештачке коже, снабдевене хидрауличним механизмом. Наручилац је обезбедио моделе у складу са којима су понуђачи дужни да понуде намештај. (увид у моделе је предвиђен у обиласку објекта)								
1	а - Радни сто 1800x800, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен од универа у дезену Арагон Х1372. Универ мора бити високог квалитета Еггер или одговарајуће. Плоча израђена од универа и машински кантована АБС траком д=2мм. Дебљина иверице д=36мм. Нога стола израђена од металног профила 60x20 мм. Димензија 780 x 715мм. Са доње стране обавезни чепови за штеловање по висини. Ноге повезане преко везача који су фиксирани на плочи. Везачи од метала, димензија профила 40x20. Нога без дистанцера. Плоча стола да обавезно належе на саму ногу. Површински обрађена у боји РАЛ9006 сива	ком	7					

	структура или бела. Боја обавезно пластифицирана.							
2	б - Радни сто 1400x800, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен од универа у дезену Арагон Х1372. Универ мора бити високог квалитета Еггер или одговарајуће. Плоча израђена од универа и машински кантована АБС траком д=2мм. Дебљина иверице д=36мм. Нога стола израђена од металног профила 60x20 мм. Димензија 780 x 715мм. Са доње стране обавезни чепови за штеловање по висини. Ноге повезане преко везача који су фиксирани на плочи. Везачи од метала, димензија профила 40x20. Нога без дистанцера. Плоча стола да обавезно належе на саму ногу. Површински обрађена у боји РАЛ9006 сива структура или бела. Боја обавезно пластифицирана.	kom	16					
3	ц - Конференцијски сто 1600x1000 према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен од универа у дезену Арагон Х1372. Универ мора бити високог квалитета Еггер или одговарајуће. Плоча израђена од универа и машински кантована АБС траком д=2мм.једна страна заобљена. Дебљина иверице д=36мм. Нога стола израђена од металног профила 45x45 мм. Димензија 780 x 715мм. Са доње стране обавезни чепови за штеловање по висини. Ноге повезане преко везача који су фиксирани на плочи. Везачи од метала, димензија профила 40x20. Нога без дистанцера. Плоча стола обавезно належе на саму ногу. Површински обрађена у боји РАЛ9006 сива структура или бела. Боја обавезно пластифицирана	kom	3					
4	д -Конференцијски сто 2200x1000, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен од универа беле боје	kom	1					

	.Универ високог квалитета Еггер или одговарајуће у дезену Арагон Х1372 . Плоча се израђује од универа и машински кантује са АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице д=36мм. Нога стола је израђена од металног профила 60х20 мм. Димензија 780 х 715мм. Са доње стране чепови за штеловање по висини. Ноге повезане преко везача који су фиксирани на плочи. Везачи од метала, димензија профила је 40х20. Нога без дистанцера. Плоча стола обавезно налаже на саму ногу. Површински је обрађена у боји РАЛ9006 сива структура или бела. Боја обавезно пластифицирана. Утицница уградна, са два утикача у продужетку стола.							
5	е - Конференцијски сто 1800х1000, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен од универа беле боје .Универ високог квалитета Еггер или одговарајуће у дезену Арагон Х1372 Плоча израђена од универа и машински кантујована АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице д=36мм. Нога стола израђена од металног профила 45х45 мм. Димензија 780 х 715мм. Са доње стране чепови за штеловање по висини. Ноге повезане преко везача који су фиксирани на плочи. Везачи од метала, димензија профила је 40х20. Нога без дистанцера. Плоча стола обавезно налаже на саму ногу. Површински је обрађена у боји РАЛ9006 сива структура или бела. Боја обавезно пластифицирана.	kom	2					
6	ф - Комода са 4 фиоке, покретна 60/40/65 према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Фиокар димензија 600х400х650мм рађена од у дезену Арагон Х1372 . Универ високог квалитета Еггер или одговарајуће. Све видљиве стране машински кантоване са АБС траком д=2 мм, а остале ивице АБС дебљином	kom	29					

	0,5мм. Дебљина иверице је д=18мм. Леђа су од иверице у дезену Арагон Х1372 . Фиокар је на тоцкицима висине 60мм. Фиоке имају централну бравицу. Ручице су алуминијумске и шрафе се са два шрафа. Елемент има 4 фиоке. Фиока има класичан тип клизача. Оков грасс или блум.							
7	г - Ниска комода 800x400x650, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђена од универа у дезену Арагон Х1372 у комбинацији са белом .Универ високог квалитета Еггер или одговарајуће. Све видљиве стране машински кантоване са АБС траком д=2мм. Дебљина иверице бочних страница ,горње и доње плоче је д=36мм, Фронтони и леђа 18мм. Корпус, дезен иверица ,лица фронтони беле боје . При спајању корпуса се користе ексцентри. Леђа од иверице - дезен. Цокла беле боје. Ручице алуминијумске и шрафе се са два шрафа. Елемент са 2 крила. Оков грасс или блум.	kom	9					
8	х - ормар за 7 реда регистратора 250/80/35 према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Орман 2500x800x350 . Рађен у комбинацији од универа у дезену Арагон Х1372 и беле. Универ је високог квалитета Еггер или одговарајући. Фронтони израђени од универа и машински кантовани АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице д=18мм. Корпус се израђује од иверице у дезену, кантује АБС траком дељине 0,5мм. Фронтони у дезену. У плакару полице за 7 реда регистратора. Крила ормара морају да имају бравицу за закључавање. При спајању корпуса се користе ексцентри. Оков је еквивалент Грасс или блум. Ручице су алуминијумске и срафе се са два срафа. Леђа ормара су израђена од лесонита дебљине 3мм. Орман се држи на ПВЦ штелујућим ногама, цокла је беле боје, висине 100мм.	kom	61					

9	и - Плакар 2500x800x600, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен у комбинацији од универа у дезену Арагон Х1372 и беле. Универ високог квалитета Еггер или одговарајуће. Фронтони израђени од универа и машински кантује са АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице је д=18мм. Корпус израђен од иверице у белом универу ,кантован АБС траком дебљине 0,5мм. Фронтони у дезену. У плакару гардеробна шипка ,за качење гардеробе и три полице изнад ње. Крила ормара обавезно морају да имају бравицу за закључавање.При спајању корпуса се користе ексцентри.Оков еквивалент Грасс или блум. Ручице алуминијумске (шрафљење са два штафа). Леђа ормара израђена од лесонита дебљине 3мм. Орман држи на ПВЦ штелујућим ногама,цокла је беле боје,висине 100мм	kom	1					
10	ј - Радна фотеља, у штофу или еко кози према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Хром база са точићима, хром руконаслон.	kom	16					
11	к -Радна столица у штофу или еко кожи према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Хром база са точићима, хром руконаслон.	kom	22					
12	л - Конференцијска столица у штофу или еко кожи према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Металне ноге санке, ПВЦ руконаслон.	kom	38					
13	м - Клуб сто, ниски, димензија 500x500, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен од универа у дезену Арагон Х1372 у комбинацији са белом .Универ високог квалитета Еггер или одговарајуће.Све стране су машински кантоване АБС траком д=2 мм . Дебљина горње,бочне и доње плоче иверице је	kom	4					

	д=36мм, а вертикалне (између горње и доње) дебљине 18мм.Клуб сто је на точкићима висине 60мм. Оков грасс или блум.							
14	н - Комода за надградни умиваоник, димензија 1200x800x400, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен у комбинацији од универа у дезену Арагон Х1372 и беле.Универ високог квалитета Еггер или одговарајуће. Фронтони израђени од универа и машински кантовани АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице д=18мм. Корпус израђен од иверице,кантован АБС траком дељине 0,5мм. Фронтони и бочне видљиве стране у дезену. Оков еквивалент Грасс или блум. Ручице су алуминијумске шрафе се са два шрафа. Леђа комод израђена од лесонита дебљине 3мм. Комода се држи на ПВЦ штелујућим ногама, беле боје,висине 100мм. Горња плоча комод - композитни кварц д=20мм.	kom	2					
15	о - Орман за санитарни прибор, димензија 450x400x2400, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен у комбинацији од универа у дезену Арагон Х1372 и беле.Универ је високог квалитета аустријског произвођача Еггер. Фронтони се израђују од универа и машински кантује са АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице је д=18мм. Корпус се израђује од беле иверице,кантује АБС траком дељине 0,5мм. Фронтони и бочне видљиве стране су у дезену.Крила ормара имају бравицу за закључавање. При спајању корпуса се користе ексцентри. Оков је еквивалент Грасс или блум. Ручице су алуминијумске и шрафе се са два шрафа. Леђа комод су израђена од лесонита дебљине 3мм. Комода се држи на ПВЦ штелујућим ногама, беле боје,висине 100мм.	kom	2					
16	п - Комплет кухиња са висећим елементима,	kom	1					

	фрижидер за пиће, грејна плоча, и судопера укупно 600x240x3100, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђена у комбинацији од универа у дезену Арагон Х1372 . и беле.Универ је високог квалитета Еггер или одговарајуће. Фронтони се израђују од универа и машински кантују АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице д=18мм. Корпус израђен од беле иверице,кантован АБС траком дебљине 0,5мм. Фронтони у дезену. У оквиру кухињских елемената се налазе судопера,грејна плоча,аспиратор уградни и потпуни фрижидер. Оков еквивалент Грасс или блум. При спајању корпуса се користе ексцентри.Ручице алуминијумске шрафљене са два шрафа. Леђа иза елемената израђена од лесонита дебљине 3мм. Доњи елементи на ПВЦ штелујућим ногама,цокла беле боје,висине 100мм. Радна плоча постформинг, беле боје, високог квалитета Еггер или одговарајуће.							
17	р - Трпезаријски сто, димензија 700x1100, према приложеном узорку и моделу по избору инвеститора. Израђен од универа беле боје .Универ високог квалитета Еггеру или одговарајуће у дезену Арагон Х1372 . Плоча израђена од универа и машински кантована са АБС траком д=2 мм. Дебљина иверице д=36мм. Нога стола израђена од металног профила 60x20 мм. Димензија 780 x 715мм. Са доње стране чепови за штеловање по висини. Ноге се повезују преко везача који су фиксирани на плочи. Везачи од метала, димензија профила је 40x20. Нога без дистанцера. Плоча стола мора да належе на саму ногу. Површински обрађена у боји РАЛ9006 сива структура или бела. Боја обавезно пластифицирана.	kom	1					
Ф	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА							

1	Поправка оштећених делова оgrade и изградња нове оgrade од монтажних жичаних панела висине 120 цм, на постојећем бетонском парпету ширине 25 цм висине 30 цм:	m	54.00					
Г	НЕПРЕДВИЂЕНИ И ВИШКОВИ РАДОВА							
1	Разна крпљења, поправке, усклађивања и интервенције које се могу појавити у току извођења радова:	%	10.00					
Укупно:								

**Наручилац може захтевати од понуђача да пре доношења одлуке достави узорке за сваку ставку из понуде.*

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А	РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
	СВЕГА	
Б	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	
Б. И	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
Б. ИИ	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ	
	СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	
Ц	ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
Ц.1	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
Ц.1.1	СПОЉНА ПВЦ СТОЛАРИЈА	
Ц.1.2	СПОЉНА АЛУМИЊУМСКА СТОЛАРИЈА	
Ц.1.3	УНУТРАШЊА ДРВЕНА СТОЛАРИЈА	
Ц.1.4	УНУТРАШЊА ПОДПРОЗОРСКА ПВЦ ДАСКА И СПОЉНА Ал. ОКАПНИЦА	
Ц.1.5	ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ	
	СВЕГА Ц.1 - Ц.5	

Ц.2	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	
Ц.3	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
Ц.4	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
Ц.5	ГИПСАРСКИ РАДОВИ И СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ	
Ц.6	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
Ц.7	БРАВАРСКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
	СВЕГА Ц.2 - Ц.7	
	СВЕГА (Ц) ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
Д	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
Д.1	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СА САНИТАРИЈОМ	
Д.2	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ	
Д.3	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	
	СВЕГА (Д) ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
Е	ОПРЕМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (НАМЕШТАЈ)	
Ф	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	
	УКУПНО (А)+(Б)+(Ц)+(Д)+(Е)+(Ф)	
Г	НЕПРЕДВИЂЕНИ И ВИШКОВИ РАДОВА 10%	
	ПДВ 20% :	
	УКУПНО РАДОВИ СА ПДВ :	

Датум

Понуђач

М. П.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

- Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
 - у колону 5 уписати назив произвођача и каталошки број (уколико постоји) за сваки тражени предмет набавке
 - у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет набавке
 - у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени сваки предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.)
 - у колону 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом у динарима за сваки тражени предмет набавке
 - у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 8.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.).
 - Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова
 - обавезно попунити табелу збирна рекапитулација

ИЗЈАВЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У РЕДОВНОМ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

У складу са чланом 62. Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку набавке радова, „Текуће одржавање и опремање постојећег објекта управне зграде ПД Георад доо, Дрмно“ број 109/2018, испуњава све услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, захтеване у складу са чл. 61. Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо ,

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Понуђач: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 14. Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о .

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку набавке....., бр, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 71. Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о .

Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печато

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА МОЖЕ ПОНУДИТИ И ИЗВЕСТИ РАДОВЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ У ЗАХТЕВАНОМ РОКУ,

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Да понуђач _____/ у поступку набавке..... број, може понудити и извести радове који су предмет набавке у захтеваном року у складу са датом понудом.

Место: _____
Датум: _____

Понуђач: _____
М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печат

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ЈЕ УПОЗНАТ СА ОДРЕДБАМА ПРАВИЛНИКА О
УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ У ПД Георад доо**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ је у потпуности је упознат са одредбама Правилника о уређивању поступка набавке у ПД Георад д.о.о.

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Да је понуђач _____ при састављању своје понуде у поступку набавке радова бр. Н 109/2018 „Текуће одржавање и опремање постојећег објекта управне зграде ПД Георад доо, Дрмно“ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум:

Понуђач:

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају образац копирати у довољном броју примерака.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____, даје

**ИЗЈАВУ
О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА**

Изјављујем, да се понуђач _____, обавезује да ће, уколико у поступку набавке бр. Н109/2018 Текуће одржавање и опремање постојећег објекта управне зграде ПД Георад доо, Дрмно буде изабран као најповољнији и уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

(Модел меничног писма за озбиљност понуде)

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
- за озбиљност понуде -

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 57/04, 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 56/11, 80/15 и 76/16),

(Назив понуђача)

ПИБ: _____, матични број: _____, предаје 1 (једну) регистровану, бланко сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО
за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК: (Поверилац) **Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно**, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, на име гаранције за озбиљност понуде по основу **Набавке бр 109/2018 „Текуће одржавање и опремање објекта управне зграде ПД Георад доо, Дрмно“** од _____ 2018 године и то на терет свих рачуна који су отворени код банке: _____

(назив банке и бр. рачуна понуђача)

На основу овог овлашћења **Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно** може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____ динара, (словима: _____ динара),

што представља **10%** од укупне вредности понуде без ПДВ – а, а у сврху финансијског обезбеђења за озбиљност понуде бр. _____ у поступку Набавке бр. **109/2018 Текуће одржавање и опремање објекта управне зграде ПД Георад доо, Дрмно** од _____ године.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) регистрована, потписана и оверена бланко сопствена меница:

- серијски број менице _____;

- оригинал захтева за регистрацију менице и

- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима и ОП образац

Место и датум

Понуђач

М.П.

Овлашћено лице

УГОВОР О ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ И ОПРЕМАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ПД ГЕОРАД ДОО, ДРМНО

Овај Уговор закључен је између:

Наручиоца **ПД ГЕОРАД ДОО, Дрмно**.....
 са седиштем у ..**Дрмну**....., улица**Цара Лазара бб**....., ПИБ: **103406127**...
 Матични број: **.17577719**.....
 кога заступа.....**др Миодраг Степановић**.....
 (у даљем тексту: **Наручилац**)

и

_____ са седиштем у ПИБ _____
 МБ. _____
 кога заступа _____ (у даљем тексту: **Извођач**
радова).

Или
 Носилац посла _____ са седиштем у _____
 ул. _____ бр. _____, ПИБ _____
 МБ. _____, кога заступа _____ (у даљем
 тексту: **Извођач радова**)
 са члановима групе

_____ са седиштем у _____
 ул. _____ бр. _____, ПИБ _____
 МБ. _____

_____ са седиштем у _____
 ул. _____ бр. _____, ПИБ _____
 МБ. _____

Наручилац и извођач радова у даљем тексту овог уговора:

Уговорне стране сагласно констатују:

да Наручилац у складу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо бр.337/2018 од 18.01.2018, на основу Мишљења Министарства рударства и енергетике, број 011-00-00150/2017-02 од 9.11.2017. године и Мишљења Управе за јавне набавке РС бр. 011-00-387/17 од 14.12.2017. године ПД "Георад" д.о.о. Дрмно није наручилац у смислу члана 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки и да је,

- спровео редован поступак набавке „Текуће одржавање и опремање постојећег објекта ПД Георад доо, Дрмно“ бр набавке Н 109/2018 са циљем закључивања Уговора
- да је Извођач радова доставио Понуду бр..... од....., са исказаним јединичним ценама која чини саставни део овог Уговора (у даљем тексту: Понуда),
- да је Наручилац у складу са чланом 78. став 1. Правилника о уређењу набавки у ПД Георад, донео Одлуку о додели уговора бр. _____ од _____ године, којом је уговор о набавци доделио Извођачу радова.

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Предмет овог уговора је “ Текуће одржавање и опремање постојећег објекта ПД Георад доо, Дрмно у складу са конкурсном документацијом за набавку број 109/2018 од 2018 године и понудом Извођача радова број _____ од _____, на захтев и према потребама Наручиоца у свему у складу са важећим прописима, техничким нормативима, обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора и према достављеним моделима захтеваних узорака и каталога из конкурсне документације.

Ради извршења Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши опремање, занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење обавеза које су предмет овог уговора у складу са захтеваним условима из конкурсне документације.

Члан 2.

Вредност радова – цена

Уговорне стране утврђују да цена радова и опремања по овом Уговору износи:

_____ динара са ПДВ-ом(словима: _____), од чега је ПДВ _____, што без ПДВ-а износи _____ (словима: _____) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број _____ од _____ 2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена након закључења и у току реализације уговора.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова везане за реализацију овог уговора.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне оgrade и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак набавке у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 3

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _____ од _____ и потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, Наручилац ће вршити на рачун Извођача радова из понуде.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Уговорне стране су сагласне да извођач радова нема право да захтева аванс нити било које средство фин. Обезбеђења.

Рок за завршетак радова

Члан 4

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (_____) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део понуде и Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

1. виша сила
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 5

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

4. виша сила;
5. мере предвиђене актима надлежних органа;
6. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
7. закашњење увођења Извођача радова у посао;
8. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о

кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс овог уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним Законом и Правилником о уређењу набавки у ПД Георад

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 6

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 процената) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Износ укупно уговорне казне не може бити већи од 5% вредности овог уговора без ПДВ-а.

Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 7

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим позитивно правним прописима, који су логичкој вези са предметом набавке, конкурсном документацијом, овим уговором и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- (1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;
- (2) да по пријему пројектне документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје пројектне документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектној документацији који нису могли остати непознати да је пројектна документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;
- (3) да своје обавезе по овом уговору изврши у складу са достављеним узорцима и моделима.
- (4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;
- (5) да се придржава Закона о безбедности и здравља на раду (Сл.гласник РС, бр.101/2005,91/2015 и 113/2017др. закон), уредбе о безбедности и здравља на раду на привременим или покретним градилиштима (Сл.гласник РС, бр. 14/2009 и 95/2010), и Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта (Сл.гласник РС, бр.121/2012 и 102/2015). као и других

мера сигурности објекта и људства, те да сходно томе обезбеди мере личне и опште заштите својих радника и околине током извођења радова;

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

(7) да изводи радове према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опрему;

(8) да обезбеди довољну радну снагу на радилишту и благовремену испоруку уговорене опреме за извођење уговором преузетих обавеза;

(9) да обезбеди безбедност свих лица на радилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(11) да омогући вршење стручног надзора на објекту;

(12) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

(13) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца „датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

(14) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

(15) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

(16) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року до 5 дана;

(17) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

(18) да отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца

Члан 8

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и да му обезбеди несметан прилаз радилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на радилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Наручилац се обавезује да формира комисију за коначни обрачун изведених радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 9

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 10

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 11

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 12

Извођач радова гарантује да су изведени радови и испоручена опрема у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност, или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _____ месеци и рачуна се од датума примопредаје, осим ако је правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова другачије одређено.

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу

квалитета радова , материјала и опреме у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац има право да од извођача захтева накнаду штете која је настала као последица некавалитетно изведених радова , материјала неодговарајућег квалитета или испоруке неадекватне опреме и поред тога активира средство финансијског обезбеђења – Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 13

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се та област уређује.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови , мањкови и непредвиђени радови

Члан 14

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Примопредаја изведених радова и испоручене опреме

Члан 15

Примопредаја изведених радова и испоручене опреме врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених техничком документацијом. Примопредаја изведених радова и опреме, може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала и опреме

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и опрему и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника у складу са добрим пословним односима.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 16

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваше Наручилац радова, а обавезно је чине и 3 (три) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 17

Уговорне стране су сагласне да поред већ наведених случајева раскида овог уговора, овај уговор се може раскинути како даље следи:

Уговорне стране су сагласне да се уговор може споразумно раскинути ако наступе посебне околности које онемогућавају нормално извршење уговора

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 18

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора.

Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени.

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- 1) виша сила;
- 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
- 5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 19

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са Правилником о уређењу набавки у ПД Георад доо, Дрмно.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 20

На питања која овим уговором нису посебно уређена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња, други позитивно правни прописи који су у логичкој вези са предметом набавке, као и одредбе закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 21

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- техничка документација
- понуда Извођача радова бр. _____ од _____. године - динамика извођења радова
- динамички план извођача радова

Решавање спорова

Члан 22

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу

Број примерака уговора

Члан 23

Овај уговор сачињен је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1(један) примерак задржава Извођач радова, а 2 (два) наручилац.

Ступање на снагу

Члан 24

Овај уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, уговор се сматра закљученим на дан потписа по временском редоследу, а ступа на снагу даном предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења – Банкарске гаранције за добро извршење посла од стране извођача радова на начин и у року како је то наведено у чл. 1 ст. 10. Овог уговора.

За извођача радова

За наручиоца
ПД Георад, доо, Дрмно

МП.

МП.

др Миодраг Степановић
директор